


A-A METSZET M=1:100



Rétegrendek:

- 1
- LÉPCSŐTÉR PADLÓ RÉTEGRENDJE
- 1,5 cm gres lap burkolat + flex rogzasztó
 - 0–105cm eltérő vastagságú beton réteg
 - 30 cm vízzdró beton lemezalóp
 - 50 cm tömörített murva (trg95%)
 - 1 r.tg. geotextília réteg
 - termett talaj

- 2
- ISZAPTÁROLÓ PADLÓ RÉTEGRENDJE
- 4–25cm lejtésképző beton réteg
 - 30 cm vízzdró beton lemezalóp
 - 50 cm tömörített murva (trg95%)
 - 1 r.tg. geotextília réteg
 - termett talaj

- 3
- KIEGYENLÍTŐ MEDENCE PADLÓ RÉTEGRENDJE
- 4–9cm lejtésképző beton réteg
 - 30 cm vízzdró beton lemezalóp
 - 50 cm tömörített murva (trg95%)
 - 1 r.tg. geotextília réteg
 - termett talaj

- 4
- TECHNOLÓGIAI HELYSÉG PADLÓ
- emeleti légtr
 - 1 r.tg. STOPOX KU601 epoxi műgyanta bevonat (1,5kg/m²)
 - felület glettelés STOPOX GH205 + STOUQUARZ 0,1–0,2 homokkal töltve
 - 1 r.tg. STOPOX GH205 műgyanta alapozó (0,3kg/m²)
 - felület felcsiszolás + gépi portalanítás
 - felbeton réteg (padlószeszáljókba lejtelve)
 - 5 cm vösbeton lemez földém
 - 25 cm földszinti légtr

- 5
- TETŐ RÉTEGRENDJE
- 10 cm Kingspan KS 1000 RW tetőpanel
 - 20 cm Z200–os horganyzott acél szellemen
 - 30 cm HEA 300 horganyzott acél tartószerkezet
 - emeleti légtr

- 6
- KIEGYENLÍTŐ MEDENCE FAL RÉTEGRENDJE
- 30 cm medence légtr
 - 30 cm vízzdró vösbeton fal
 - földszinti légtr

- 7
- FÖLDSZINTI FAL RÉTEGRENDJE
- belső légtr
 - 30 cm vízzdró vösbeton fal
 - 1 cm polisztról rogzasztó
 - 10 cm zárt cellás polisztról hőszigetelés (Austrotherm Expert Fix)
 - 0,3 cm üvegszövet háló + rogzasztó
 - 0,3 cm műgyantás lábozott mozaik vakolat
 - külső légtr

- 8
- EMELETI FAL RÉTEGRENDJE
- belső légtr
 - 30 cm Porotherm 30 N+F téglafalzat
 - 1 cm polisztról rogzasztó
 - 10 cm homlokzati polisztról hőszigetelés (Austrotherm AT–H80)
 - 0,3 cm üvegszövet háló + rogzasztó
 - 0,3 cm koport jellegű homlokzati vakolat
 - külső légtr

- 9
- FÖLDSZINTI FAL RÉTEGRENDJE
- belső légtr
 - 1 cm csempé burkolat + flexbilis rogzasztó
 - 30 cm vízzdró vösbeton fal
 - 1 cm polisztról rogzasztó
 - 10 cm zárt cellás polisztról hőszigetelés (Austrotherm Expert Fix)
 - 0,3 cm üvegszövet háló + rogzasztó
 - 0,3 cm műgyantás lábozott mozaik vakolat
 - külső légtr

- 10
- EMELETI FAL RÉTEGRENDJE
- belső légtr
 - 1 cm csempé burkolat + flexbilis rogzasztó
 - 30 cm Porotherm 30 N+F téglafalzat
 - 1 cm polisztról rogzasztó
 - 10 cm homlokzati polisztról hőszigetelés (Austrotherm AT–H80)
 - 0,3 cm üvegszövet háló + rogzasztó
 - 0,3 cm koport jellegű homlokzati vakolat
 - külső légtr

- 11
- VEGYSZERADAGOLÓ PADLÓ RÉTEGRENDJE
- földszinti légtr
 - 1 r.tg. STOPOX KU601 epoxi műgyanta bevonat (1,5kg/m²)
 - felület glettelés STOPOX GH205 + STOUQUARZ 0,1–0,2 homokkal töltve
 - 1 r.tg. STOPOX GH205 műgyanta alapozó (0,3kg/m²)
 - felület felcsiszolás + gépi portalanítás
 - 0–105cm eltérő vastagságú beton réteg
 - 30 cm vízzdró beton lemezalóp
 - 50 cm tömörített murva (trg95%)
 - 1 r.tg. geotextília réteg
 - termett talaj

- 12
- KÖZBENSŐ FÜDÉM RÉTEGRENDJE
- emeleti légtr
 - 1,5 cm gres lap burkolat + flex rogzasztó
 - 4 cm felbeton réteg
 - 25 cm vösbeton lemez földém
 - földszinti légtr

<div>T.P</div>		<div>TALENT - PLAN Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Győr, Richter J. u. 11. tel: 96/418–373 fax: 96/418–699 email: talent_plan@arrabonet.hu</div>	
<div>Tervező: NÉMETH GYULA OKLEVELES ÉPÍTÉSZMERNÖK É-1-08-0066</div>		<div>Építető: PANNON – VÍZ ZRT. 9025 Győr, Országút u. 4.</div>	
<div>Tástervező: KARDOS ATTILA OKLEVELES ÉPÍTÉSZMERNÖK</div>		<div>Megbízás tárgya: CSORNAI SZENNYVITELI TELÉP TELIPARI SZENNYVÍZ – ELŐTISZTÍTÓ</div>	
<div>Rajz megnevezése: A-A METSZET</div>		<div>Rajzsám: Éc-3</div>	
		<div>Dátum: 2018.10.11.</div>	
		<div>Lépték: M=1:100</div>	
		<div>Munkaszám: 18105</div>	
		<div>Tervrajza: kivitelei terv</div>	